





**Libreria Composti su Base
Listino Nazionale Produttori**

L'aiuto concreto per l'installatore

Oggetto: Esempi voci libreria BsMax su base Listino Nazionale.

A seguito eventuale interessamento a una raccolta di voci di capitolato con manodopera associata e eventuale distinta materiali su Listino Nazionale Produttori, siamo a dare alcuni esempi di libreria voci e composti.

Sommario

1	Programma di gestione EDISON	1
1.1	Caratteristiche e funzionalità del programma Edison	1
1.2	Costi e Prezzi dei materiali.....	1
1.3	Note Libreria composti EDY su base Marchiol Gerec.....	2

1 Programma di gestione EDISON

1.1 Caratteristiche e funzionalità del programma Edison

Per le caratteristiche complete si consulti il sito ufficiale www.exeprogetti.it

In alternativa, si richieda documentazione ufficiale redatta da EXE PROGETTI nel file [Presentazione Edison.zip](#) da scompattare su una cartella di appoggio nella quale eseguire il comando **EURO**.

1.2 Costi e Prezzi dei materiali

Il **prezzo** dei materiali è collegato all'aggiornamento Listino Nazionale Produttori.

Il **costo** dei materiali è collegato all'aggiornamento Listino Nazionale Produttori e alla scontistica fornitore in relazione alla marca, alla marca e categoria di vendita del produttore, in particolare all'articolo specifico; il tutto con 4 sconti in cascata o un prezzo specifico per l'articolo.

Per l'aggiornamento prezzi degli articoli si faccia riferimento al capitolo **Abbonamento aggiornamento prezzi Listino nazionale produttori elettrici by Exe Progetti** nell'offerta allegata.

1.3 Note Libreria composti EDY su base Marchiol Gerec

Libreria di composti di circa 3000 voci (**EDY**) con manodopera e distinta materiali associata su base articoli listino Marchiol Gerec. Il prezzo è volutamente indicativo e calcolato per esempio come lordo Marchiol e prezzo orario di € 19 e costo di € 13,5.

Canale

Articoli composti

Dati generali | **Prezzi e minuti**

Codice: M.241.CAN LUC T05 Descrizione: CANALE VERNICIATO 75X75 C/COP.
 Unità di misura: MT MT Codice IVA: 20 IVA 20%
 Marca: LUC ABB SACE S.p.a.-LUCASYSTEM Modello: CANALEIndustr. CANALE INDUSTRIALE
 Serie del materiale: C/V. ME CANALE VERNICIATO METALLO
 Gruppo composto: M CANALI - PASSERELLE - Tipo composto: 241 CANALE METR. VER. C/COPERCHIO
 Sottotipo composto: Cliente:

Note
 Fornitura e posa in opera di canale portacavi con coperchio di chiusura in lamiera verniciata (colorazione da definire). con grado di protezione IP40, compresa quota parte per pezzi di completamento quali curve, salite, discese, accessori di staffaggio a parete o a soffitto di tipo standard. Completa di ogni onere ed accessorio.

\\PENTIUM100\HP

Risultati simulazione

Prezzo Lordo materiale e manodopera	23,31727
Prezzo Netto materiale e manodopera	19,92427
Prezzo Scontato materiale e manodopera	4,33827
Prezzo Extra materiale e manodopera	4,33827
Prezzo Forzato materiale e manodopera	4,33827
Prezzo Analisi composto (Mat.+Man.)	23,31727
di cui Materiale	18,97900
di cui Manodopera	4,33827
Costo Analisi composto (Mat.+Man.)	22,06146
di cui Materiale	18,97900
di cui Manodopera	3,08246
pari a totali minuti	13,7

\\PENTIUM100\HP

00vocibsmx

EXE PROGETTI Srl

Via Reginato,85/H - 31100 Treviso (TV) - P.Iva/Cod.Fisc. 03731750265
 R.E.A. 293728 – Registro Imprese di Treviso n° 03731750265 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.
 Tel. 0422-210468 (4 r.a.) - Fax 0422-264239 – Sito www.exeprogetti.it - E-mail info@exeprogetti.it

Distinta composto 'CANALE VERNICIATO 75X75 C/COP.'							
Codice		Composto		Pr. calcolato			
M.241.CAN LUC T05		CANALE VERNICIATO 75X75 C/COP.		0,00000			
Pr. lordo		Pr. netto		Pr. scont.		Pr. extra	
18,97900		15,58600		0,00000		0,00000	
Pr. forzato/manuale		Pr. scart.		Pr. extra		Pr. forzato/manuale	
0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
Min. forfait		Min. calcolati		Min. totali		Min. fascia A	
13,7		0,0		13,7		13,7	
						Min. fascia B	
						0,0	
Prog.	Tipo	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Min. totali	Prezzo Netto	Importo Netto
005	S	LUC7151	CANALE 75X75X2000 VERN.	0,500	0,0	4,25000	2,13
010	S	LUC7911	MENSOLA P/CAN. B. 75 VERN.	1,000	0,0	2,61000	2,61
015	S	LUC7741	GIUNTO INVERS.RETTIL P/CAN. B. 75 VERN.	0,500	0,0	6,39000	3,20
020	S	FISSLM6V	TASSELLO ACCIAIO D.12X 50 C/VITE	2,000	0,0	0,60000	1,20
025	S	LUC7271	COPERCHIO P/CANALE 75X2000 VERN.	0,500	0,0	2,36000	1,18
030	S	LUC7361	DERIVAZIONE PIANA T P/CAN. B. 75 VERN	0,200	0,0	15,37000	3,07
035	S	LUC7481	DEVIAZIONE DISCESA 45G P/CAN. B. 75 VERN	0,200	0,0	11,01000	2,20

Blindo

Articoli composti ? x

✓ ?

Dati generali | **Prezzi e minuti**

Codice: 0.021.LB ZUC 55E05 Descrizione: BLINDO 2X25A (2L+PE)

Unità di misura: MT MT Codice IVA: 20 IVA 20%

Marca: ZUC ZUCCHINI S.p.a. Modello: LB LB LIGHTING BUSWAY

Serie del materiale: LB252 LB252 2X25A (1L+N+PE)

Gruppo composto: 0 BLINDO Tipo composto: 021 BLINDOLUCE RAME

Sottotipo composto: 55 IP55 Cliente:

Note:
Fornitura e posa in opera blindo, con corpo in acciaio zincato, con grado di protezione IP55, compresa quota parte per pezzi di completamento quali curve, salite, discese, accessori di staffaggio a parete o a soffitto di tipo standard. Completa di ogni onere ed accessorio.

\\PENTIUM100\HP

Risultati simulazione ? x

✓ ?

Prezzo Lordo materiale e manodopera	24,05158
Prezzo Netto materiale e manodopera	18,25756
Prezzo Scontato materiale e manodopera	6,74500
Prezzo Extra materiale e manodopera	6,74500
Prezzo Forzato materiale e manodopera	6,74500
Prezzo Analisi composto (Mat.+Man.)	24,05158
di cui Materiale	17,30658
di cui Manodopera	6,74500
Costo Analisi composto (Mat.+Man.)	22,09908
di cui Materiale	17,30658
di cui Manodopera	4,79250
pari a totali minuti	21,3

\\PENTIUM100\HP

Distinta composto 'BLINDO 2X25A (2L+PE)'							
Codice		Composto		Pr. calcolato			
0.021.LB ZUC 55E05		BLINDO 2X25A (2L+PE)		4,70506			
Pr. lordo		Pr. netto		Pr. scont.		Pr. extra	
17,30658		11,51256		0,00000		0,00000	
Pr. forzato/manuale		Min. forfait		Min. calcolati		Min. totali	
0,00000		21,3		0,0		21,3	
Min. fascia A		Min. fascia B					
21,3		0,0					
Prog.	Tipo	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Min. totali	Prezzo Netto	Importo Netto
005	S	ZUC70150101	ELEMENTO RETT. MT 3 LB252 25A 3 DERIV.	0,334	0,0	16,19000	5,41
010	S	ZUC70102054	OTTURATORE IP55 LB252-254	4,000	0,0	0,64310	2,57
015	S	ZUC70161001	ALIMENTAZIONE TEST.DX IP55 LB252-254	0,130	0,0	10,33000	1,34
020	S	ZUC70161352	TESTATA CHIUSURA SX IP55 LB252-254	0,130	0,0	2,46000	0,32
025	S	ZUC71003001	STAFFA SOSP.SEMPL. LB-HL-SL	1,000	0,0	1,54000	1,54
030	S	FISKDH4	ANCORA A SOFFITTO D.14 M 4X 65 C/GANCIO	1,000	0,0	0,33000	0,33

Pulsante chiamata

Articoli composti ? X

✓ ?

Dati generali | Prezzi e minuti

Codice: V.001.IDEA 110 Descrizione: PULS.CHIAMATA INTERNA IMPIANTO BASE

Unità di misura: N. NUMERO Codice IVA: 20 IVA 20%

Marca: VIW VIMAR S.P.A. Modello: IDEA IDEA

Serie del materiale: IDEA IDEA

Gruppo composto: V CIVILE (CHIAMATA E SEGNALAZ.) Tipo composto: 001 PULS. CHIAMATA INT. INC. C/TRA

Sottotipo composto: Cliente:

Note
 Fornitura e posa in opera impianto di chiamata interna in esecuzione incassata con tubo PVC flessibile corrugato pesante, posto sotto traccia con diametro minimo da 16 mm, conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K con sezione minima 1,5 mmq. Completo di scatola porta apparecchi da incasso, quota parte di cassetta di derivazione e/o rompitratta da incasso, morsetti per i collegamenti, utilizzatore, placca (a scelta della D.L.), allacciamenti, prove di funzionamento, ogni onere ed accessorio.

\\PENTIUM100\HP

Risultati simulazione ? X

✓ ?

Prezzo Lordo materiale e manodopera	87,35473
Prezzo Netto materiale e manodopera	71,94760
Prezzo Scontato materiale e manodopera	43,25673
Prezzo Extra materiale e manodopera	43,25673
Prezzo Forzato materiale e manodopera	43,25673
Prezzo Analisi composto (Mat.+Man.)	87,35473
di cui Materiale	44,09800
di cui Manodopera	43,25673
Costo Analisi composto (Mat.+Man.)	74,83305
di cui Materiale	44,09800
di cui Manodopera	30,73505
pari a totali minuti	136,6

\\PENTIUM100\HP

Distinta composta 'PULS.CHIAMATA INTERNA IMPIANTO BASE'							
Codice V.001.IDEA I10		Composto PULS.CHIAMATA INTERNA IMPIANTO BASE			Pr. calcolato 0,00000		
Pr. lordo 44,09800	Pr. netto 28,69087	Pr. scont. 0,00000	Pr. extra 0,00000	Pr. forzato/manuale 0,00000			
Min. forfait 136,6	Min. calcolati 0,0	Min. totali 136,6	Min. fascia A 136,6	Min. fascia B 0,0			
Prog.	Tipo	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Min. totali	Prezzo Netto	Importo Netto
005	S	*TUFLEXP16NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D16 NERO	10,000	0,0	0,07260	0,73
010	S	*CVN07.1.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 1,5 BI	21,000	0,0	0,04091	0,86
020	S	VIWV71303	SCATOLA RETT.3 MODULI AZ	2,000	0,0	0,13620	0,27
025	S	VIW16713	SUPPORTO P/SCAT.RETT. 3MOD. IDEA	2,000	0,0	0,42000	0,84
026	S	VIW16733.05	PLACCA MET.3MOD. AMARANTO IDEA	2,000	0,0	3,99000	7,98
030	S	VIW16080	PULSANTE GENERICO 1P 10A IDEA	1,000	0,0	2,08000	2,08
032	S	VIW16405	RONZATORE 8VA 12V IDEA	1,000	0,0	4,90000	4,90
035	S	VIW16540	COPRIFORO IDEA	4,000	0,0	0,35000	1,40
036	S	PEYTR10SIQOD	TRASFORMATORE MODUL. 10VA 230/4-8-12V	1,000	0,0	8,25000	8,25
040	S	*TUFLEXP20NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D20 NERO	4,000	0,0	0,07830	0,31
045	S	*CVN07.2.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 2,5 BI	8,000	0,0	0,06492	0,52
050	S	GEW48005	SCATOLA INC.160X130X 70 C/CDP.	0,200	0,0	0,88000	0,18
055	S	CEBZ6.1	MORSETTIERA DERIV. 1 VIA SEZ. 6	2,000	0,0	0,18740	0,37

Pulsante apriporta

Articoli composti [?] [X]

Dati generali | Prezzi e minuti

Codice: V.062.LIGHT I05 Descrizione: IMPIANTO APRIPORTA (ESCLUSO TRASF.)

Unità di misura: N. NUMERO Codice IVA: 20 IVA 20%

Marca: BTI BTICINO S.P.A. *INDUSTRIALE* Modello: LIGHT LIGHT

Serie del materiale: LIGHT LIGHT

Gruppo composto: V CIVILE (CHIAMATA E SEGNALAZ.) Tipo composto: 062 PULS. APRIPORTA INC. S/TRAS.

Sottotipo composto: Cliente:

Note:
 Fornitura e posa in opera impianto apriporta (escluso trasformatore) in esecuzione incassata con tubo PVC flessibile corrugato pesante, posto sotto traccia con diametro minimo da 16 mm, conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K con sezione minima 1,5 mmq. Completo di scatola porta apparecchi da incasso, quota parte di cassetta di derivazione e/o rompitratta da incasso, morsetti per i collegamenti, utilizzatore, placca (a scelta della D.L.), allacciamenti, prove di funzionamento, ogni onere ed accessorio.

\\PENTIUM100\HP

Risultati simulazione [?] [X]

Prezzo Lordo materiale e manodopera	46,51280
Prezzo Netto materiale e manodopera	45,27681
Prezzo Scontato materiale e manodopera	36,29000
Prezzo Extra materiale e manodopera	36,29000
Prezzo Forzato materiale e manodopera	36,29000
Prezzo Analisi composto (Mat.+Man.)	46,51280
di cui Materiale	10,22280
di cui Manodopera	36,29000
Costo Analisi composto (Mat.+Man.)	36,00780
di cui Materiale	10,22280
di cui Manodopera	25,78500
pari a totali minuti	114,6

\\PENTIUM100\HP

Distinta composta 'IMPIANTO APRIPORTA (ESCLUSO TRASF.)'							
Codice V.062.LIGHT 105		Composto IMPIANTO APRIPORTA (ESCLUSO TRASF.)			Pr. calcolato 0,00000		
Pr. lordo 10,22280	Pr. netto 8,98681	Pr. scont. 0,00000	Pr. extra 0,00000	Pr. forzato/manuale 0,00000			
Min. forfait 114,6	Min. calcolati 0,0	Min. totali 114,6	Min. fascia A 114,6	Min. fascia B 0,0			
Prog.	Tipo	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Min. totali	Prezzo Netto	Importo Netto
005	S	*TUFLEXP16NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D16 NERO	10,000	0,0	0,07260	0,73
010	S	*CVN07.1.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 1,5 BI	35,000	0,0	0,04091	1,43
015	S	BTC503E	SCATOLA INCASSO RESINA 3MOD.MAG/LIV/TEK	1,000	0,0	0,13000	0,13
020	S	BTCN4703	SUPPORTO A 3 MODULI LIGHT	1,000	0,0	0,42000	0,42
021	S	BTCN48030B	PLACCA 3 POSTI BIANCO OPALE LIGHT	1,000	0,0	2,29000	2,29
025	S	BTCN4005	PULSANTE 1P NO 10A LIGHT	1,000	0,0	1,68000	1,68
030	S	BTCN4950	TASTO COPRIFORO LIGHT	2,000	0,0	0,33000	0,66
035	S	*TUFLEXP25NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D25 NERO	4,000	0,0	0,14470	0,58
040	S	*CVN07.2.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 2,5 BI	8,000	0,0	0,06492	0,52
045	S	GEW48005	SCATOLA INC.160X130X 70 C/COP.	0,200	0,0	0,88000	0,18
050	S	CEBZ6.1	MORSETTIERA DERIV. 1 VIA SEZ. 6	2,000	0,0	0,18740	0,37

Interruttore generico light

Articoli composti [?] [X]

Dati generali | Prezzi e minuti

Codice: W.007.LIGHT 110 Descrizione: INTERRUTTORE LUMINOSO GENERICO

Unità di misura: N. NUMERO Codice IVA: 20 IVA 20%

Marca: BTI BTICINO S.P.A. "INDUSTRIALE" Modello: LIGHT LIGHT

Serie del materiale: LIGHT LIGHT

Gruppo composto: W CIVILE (COMANDO E PROTEZIONE) Tipo composto: 007 INTERRUTTORE INCASSO S/C-LUCE

Sottotipo composto: Cliente:

Note:
 Fornitura e posa in opera punto di utilizzo in esecuzione incassata con tubo PVC flessibile corrugato pesante, posto sotto traccia con diametro minimo da 16 mm, conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K con sezione minima 1,5 mmq. Completo di scatola porta apparecchi da incasso, quota parte di cassetta di derivazione e/o rompitratta da incasso, morsetti per i collegamenti, utilizzatore, placca (a scelta della D.L.), allacciamenti, prove di funzionamento, ogni onere ed accessorio.

\\PENTIUM100\HP

Risultati simulazione [?] [X]

Prezzo Lordo materiale e manodopera	33,89780
Prezzo Netto materiale e manodopera	31,00611
Prezzo Scontato materiale e manodopera	23,46500
Prezzo Extra materiale e manodopera	23,46500
Prezzo Forzato materiale e manodopera	23,46500
Prezzo Analisi composto (Mat.+Man.)	33,89780
di cui Materiale	10,43280
di cui Manodopera	23,46500
Costo Analisi composto (Mat.+Man.)	27,10530
di cui Materiale	10,43280
di cui Manodopera	16,67250
pari a totali minuti	74,1

\\PENTIUM100\HP

Distinta composta 'INTERRUTTORE LUMINOSO GENERICO'							
Codice		Composto			Pr. calcolato		
W.007.LIGHT I10		INTERRUTTORE LUMINOSO GENERICO			5,29000		
Pr. lordo		Pr. netto	Pr. scont.	Pr. extra	Pr. forzato/manuale		
10,43280		7,54111	0,00000	0,00000	0,00000		
Min. forfait		Min. calcolati	Min. totali	Min. fascia A	Min. fascia B		
74,1		0,0	74,1	74,1	0,0		
Prog.	Tipo	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Min. totali	Prezzo Netto	Importo Netto
005	S	*TUFLEXP16NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D16 NERO	3,500	0,0	0,07260	0,25
010	S	*CVN07.1.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 1,5 BI	15,000	0,0	0,04091	0,61
020	S	BTC503E	SCATOLA INCASSO RESINA 3MOD.MAG/LIV/TEK	1,000	0,0	0,13000	0,13
025	S	BTCN4703	SUPPORTO A 3 MODULI LIGHT	1,000	0,0	0,42000	0,42
026	S	BTCN48030B	PLACCA 3 POSTI BIANCO OPAL LIGHT	1,000	0,0	2,29000	2,29
030	S	BTCL4001.0	INTERRUTTORE 1P 16A S/TASTO LIVING I	1,000	0,0	1,51000	1,51
031	S	BTCN4911	TASTO LUM. 1 MOD. P/INT./DEV. LIGHT	1,000	0,0	0,28000	0,28
035	S	BTCN4950	TASTO COPRIFORO LIGHT	2,000	0,0	0,33000	0,66
040	S	*TUFLEXP20NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D20 NERO	4,000	0,0	0,07830	0,31
045	S	*CVN07.2.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 2,5 BI	8,000	0,0	0,06492	0,52
050	S	GEW48005	SCATOLA INC.160X130X 70 C/COP.	0,200	0,0	0,88000	0,18
055	S	CEBZ6.1	MORSETTIERA DERIV. 1 VIA SEZ. 6	2,000	0,0	0,18740	0,37

Punto luce interrotto light

Articoli composti ? x

✓ ◀ ▶ ?

Dati generali | Prezzi e minuti

Codice: W.031.LIGHT I10 Descrizione: PUNTO LUCE INTERROTTO LUMINOSO

Unità di misura: N. NUMERO Codice IVA: 20 IVA 20%

Marca: BTI BTICINO S.P.A. "INDUSTRIALE" Modello: LIGHT LIGHT

Serie del materiale: LIGHT LIGHT

Gruppo composto: W CIVILE (COMANDO E PROTEZIONE) Tipo composto: 031 PL SEMPLICE INC.

Sottotipo composto: Cliente:

Note

Fornitura e posa in opera punto di utilizzo in esecuzione incassata con tubo PVC flessibile corrugato pesante, posto sotto traccia con diametro minimo da 16 mm, conduttori non propaganti l'incendio tipo N07V-K, con sezione minima 1,5 mmq. Completo di scatola porta apparecchi da incasso, quota parte di cassetta di derivazione e/o rompitratta da incasso, morsetti per i collegamenti, utilizzatore, placca (a scelta della D.L.), allacciamenti, prove di funzionamento, ogni onere ed accessorio.

\\PENTIUM100\HP

Risultati simulazione ? x

✓ ?

Prezzo Lordo materiale e manodopera	42.89953
Prezzo Netto materiale e manodopera	39.49032
Prezzo Scontato materiale e manodopera	29.95673
Prezzo Extra materiale e manodopera	29.95673
Prezzo Forzato materiale e manodopera	29.95673
Prezzo Analisi composto (Mat.+Man.)	42.89953
di cui Materiale	12.94280
di cui Manodopera	29.95673
Costo Analisi composto (Mat.+Man.)	34.22785
di cui Materiale	12.94280
di cui Manodopera	21.28505
pari a totali minuti	94,6

\\PENTIUM100\HP

Distinta composta 'PUNTO LUCE INTERROTTO LUMINOSO'							
Codice		Composto			Pr. calcolato		
W.031.LIGHT I10		PUNTO LUCE INTERROTTO LUMINOSO			0,00000		
Pr. lordo		Pr. netto	Pr. scont.	Pr. extra	Pr. forzato/manuale		
12,94280		9,53359	0,00000	0,00000	0,00000		
Min. forfait		Min. calcolati	Min. totali	Min. fascia A	Min. fascia B		
94,6		0,0	94,6	94,6	0,0		
Prog.	Tipo	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Min. totali	Prezzo Netto	Importo Netto
005	S	*TUFLEXP16NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D16 NERO	5,500	0,0	0,07260	0,40
010	S	*CVN07.1.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 1,5 BI	23,000	0,0	0,04091	0,94
015	S	FISKDH6	ANCORA A SOFFITTO D.16 M GX100 C/GANCIO	1,000	0,0	0,55000	0,55
020	S	BTC503E	SCATOLA INCASSO RESINA 3MOD.MAG/LIV/TEK	1,000	0,0	0,13000	0,13
025	S	BTCN4703	SUPPORTO A 3 MODULI LIGHT	1,000	0,0	0,42000	0,42
026	S	BTCN48030B	PLACCA 3 POSTI BIANCO OPALE LIGHT	1,000	0,0	2,29000	2,29
030	S	BTCN4001.0	INTERRUTTORE 1P 16A S/TASTO LIVING I	1,000	0,0	1,51000	1,51
031	S	BTCN4911	TASTO LUM. 1 MOD. P/INT./DEV. LIGHT	1,000	0,0	0,28000	0,28
032	S	BTC11250L	LAMPADA SEGNALAZIONE C/CAVETTI 220V	1,000	0,0	0,97000	0,97
035	S	BTCN4950	TASTO COPRIFORO LIGHT	2,000	0,0	0,33000	0,66
040	S	*TUFLEXP20NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D20 NERO	4,000	0,0	0,07830	0,31
045	S	*CVN07.2.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 2,5 BI	8,000	0,0	0,06492	0,52
050	S	GEW48005	SCATOLA INC.160X130X 70 C/CDP.	0,200	0,0	0,88000	0,18
055	S	CEBZ6.1	MORSETTIERA DERIV. 1 VIA SEZ. 6	2,000	0,0	0,18740	0,37

Distinta composto 'PRESA 2X10A+T'							
Codice W.351.IDEA 105		Composto PRESA 2X10A+T		Pr. calcolato 0,00000			
Pr. lordo 12,93040		Pr. netto 9,40712		Pr. scont. 0,00000		Pr. extra 0,00000	
Pr. forzato/manuale 0,00000		Pr. scart. 0,00000		Pr. extra 0,00000		Pr. forzato/manuale 0,00000	
Min. forfait 80,6		Min. calcolati 0,0		Min. totali 80,6		Min. fascia A 80,6	
						Min. fascia B 0,0	
Prog.	Tipo	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Min. totali	Prezzo Netto	Importo Netto
005	S	*TUFLEXP16NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D16 NERO	5,000	0,0	0,07260	0,36
010	S	*CVN07.1.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 1,5 BI	16,000	0,0	0,04091	0,65
020	S	VIWV71303	SCATOLA RETT.3 MODULI AZ	1,000	0,0	0,13620	0,14
025	S	VIW16713	SUPPORTO P/SCAT.RETT. 3MOD. IDEA	1,000	0,0	0,42000	0,42
026	S	VIW16733.05	PLACCA MET.3MOD. AMARANTO IDEA	1,000	0,0	3,99000	3,99
030	S	VIW16201	PRESA 2X10A+T IDEA	1,000	0,0	1,76000	1,76
035	S	VIW16540	COPRIFORO IDEA	2,000	0,0	0,35000	0,70
040	S	*TUFLEXP20NE	TUBO FLEX PESANTE IMQ D20 NERO	4,000	0,0	0,07830	0,31
045	S	*CVN07.2.5BI	CAVO ANTIFIAMMA N07V-K 1 X 2,5 BI	8,000	0,0	0,06492	0,52
050	S	GEW48005	SCATOLA INC.160X130X 70 C/COP.	0,200	0,0	0,88000	0,18
055	S	CEBZ6.1	MORSETTIERA DERIV. 1 VIA SEZ. 6	2,000	0,0	0,18740	0,37

Restiamo a disposizione per richieste ulteriori o eventuali chiarimenti, porgiamo con l'occasione i nostri più distinti saluti

EXE PROGETTI SRL